


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA skala 1:20

KOSTKA BETONOWA DROGOWA GR.6CM  
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR.4CM  
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.15CM  
PODSYPKA PIASKOWA GR.10CM



**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-INWESTYCYJNE**

**"INWEST" Sp. z o.o.**

**82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 16**

tel/fax: (0-55) 279-42-37, e-mail inwest@pui-inwest.pl

Inwestor: ZUO

Obiekt: *Kompostownia biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych*

Adres: *Gilwa Mała gmina Kwidzyn*

Skala: 1:20

Branża: Drogowa

Nazwa rysunku:

**PRZEKRÓJ KONSTR. CHODNIKA**

Opracował: *mgr inż. Ryszard Korczyński*  
*upr. nr 4072/GD/89*

Podpis:  
Data: 03-2015

Projektował: *mgr inż. Ryszard Korczyński*  
*upr. nr 4072/GD/89*

Podpis:  
Data: 03-2015

Nr rys :

**D-2**